

Så här läser ni kartan – Teckenförklaring

Färgkoder – Anläggningens status

-  Driftsatt – Anläggningen är i full drift och används enligt plan.
-  Planering – Anläggningen är under projektering eller planering men ännu inte påbörjad.
-  Under utförande – Arbete med anläggningen pågår.
-  Under förändring – Befintlig anläggning byggs om, flyttas eller uppgraderas.
-  Information – Symbolen anger endast information och avser inte en aktiv eller planerad anläggning.
-  Obrukbar – Anläggningen är tagen ur bruk och ingen drift- eller underhållsåtgärd planeras.

Symboler

-  Brunn. Vid markarbeten i närheten av denna symbol ska särskild försiktighet iaktas eftersom flera fiberkablar kan vara anslutna till brunnen.
-  Markskåp. Vid markarbeten i närheten av denna symbol ska särskild försiktighet iaktas eftersom flera fiberkablar kan vara anslutna till markskåpet.
-  Stråk, mark (inmätt). Fiberkabelns verkliga läge, inmätt i fält. Linjen visar fiberstråkets faktiska position med hög noggrannhet. Trots inmätning kan avvikelser förekomma, av den anledningen gäller alltid handgrävning inom 1 meter åt vardera håll om markeringen.
-  Stråk, mark (osäkert läge). Fiberkabelns ungefärliga läge. Fiberstråkets sträckning baseras på projekterad eller äldre dokumentation och innebär att fiberkabelns läge inte helt överensstämmer med verkligheten. Var därför extra försiktig och se till att ha god marginal till den plats där ni skall utföra arbetet.
-  Stråk, mark (okänt läge). Fiberkabelns läge är okänt. Detta markerar endast att fiber finns i området men utan känt läge. Särskild försiktighet krävs och inga markarbeten får utföras innan kontakt tagits med VÖKBY Bredband AB.
-  Stråk, vatten. Markerar fiberförläggning i vatten. Vid arbeten i anslutning till vatten ska särskild försiktighet iaktas, särskilt vid ingrepp i bottenmaterialet.
-  Stråk, borrar (inmätt). Markerar fiberkabel som är förlagd i längsgående skyddsrör eller genom styrd borrar eller tryckning, vanligtvis under väg, vatten eller annan hinderzon. Linjen visar fiberstråkets faktiska position med hög noggrannhet. Trots inmätning kan avvikelser förekomma, av den anledningen gäller alltid handgrävning inom 1 meter åt vardera håll om markeringen.
-  Stråk, luft. Luftledning. Markerar fiber som är luftburen, upphängd på stolpar eller annan konstruktion ovan mark. Vid arbeten i närheten av luftstråk ska säkerhetsavstånd hållas till ledning och stolpar.
-  Stråk, tunnel (osäkert läge). Fiberförläggning i tunnel ex. över vattendrag. Fiberstråkets exakta läge inte är fastställt. Sträckningen baseras på projekterad eller äldre dokumentation och innebär att fiberkabelns läge inte helt överensstämmer med verkligheten. Var därför extra försiktig och se till att ha god marginal till den plats där ni skall utföra arbetet.
-  Frågat område. Markerar det område där frågaren angett att markarbetet ska utföras. Arbeten får endast ske inom detta område då det är det enda område som beaktats vid ledningsanvisningen.